

до розрахунку МВР  
 від 13.07.2024

Кошторис з розрахунком договірної ціни П-2-36/1

Послуги з поточного ремонту трубопроводів холодного водопостачання в І та ІІ корпусах адміністративної будівлі виконкому Криворізької міської ради за адресою: пл. Молодіжна, 1

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього заробітної плати	Експ. машин в т.ч. заробітної плати	Всього заробітної плати	Заробітної плати	Експл. машин в т.ч. заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням тих, що обслугов. машини на один.	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Підрозділ 1</b>												
1	PH15-15-5-ИН К дем. = 0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром, мм, 40	100м т/пр.	0,06	1547,42 1547,42	- -	93	93	- -	23,6320	1,42	
2	C1545-104-ИН	Брухт металевий (повернення матеріалів)	т	0,01045	5500,00	-	57	-	-	-	-	
3	PH15-15-5-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 40	100м т/пр.	0,06	4616,22 3868,56	32,35 5,33	277	232	2	59,0800 0,0820	3,54	
4	C113-134-ИН	Труби сталеві електрозварні діаметр 40x3 мм	м	6	145,00	-	870	-	-	-	-	
5	C181-21-1214-ИН	З'єднання під ключ Ду40 (американка)	шт	1	125,37	-	125	-	-	-	-	
6	C181-4-186-ИН	Відвід приварний 40	шт	5	29,98	-	150	-	-	-	-	
7	C181-5-924-ИН	Різьба 1 1/2"	шт	2	17,40	-	35	-	-	-	-	
8	PH15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	3241,96 3241,26	-	32	32	-	49,5000	0,50	
9	C181-16-213-ИН	Кран кульовий KALDE 1 1/2" ВВ (ручка)	шт	1	884,06	-	884	-	-	-	-	
<b>Підрозділ 2</b>												

10	РН15-15-6-ИН К дем. = 0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 57	100м т/пр.	0,009	2138,84 ----- 2138,84	- ----- -	19	19	- ----- -	32,6640 ----- -	0,29 ----- -
11	С1545-104-ИН	Брухт металевий (повернення матеріалів)	Т	0,005965	5500,00 ----- -	- ----- -	33	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
12	РН15-15-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 50	100м т/пр.	0,009	6094,76 ----- 5347,10	32,35 ----- 5,33	55	48	- ----- -	81,6600 ----- 0,0820	0,73 ----- -
13	С113-138-ИН	Труби сталеві електрозварні діаметр 50х3 мм	М	0,9	183,00 ----- -	- ----- -	165	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
14	С181-4-186-ИН	Відвід сталевий 57х3	шт	1	50,40 ----- -	- ----- -	50	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
15	С181-21-1214-ИН	З'єднання під ключ Ду50 (американка)	шт	1	174,55 ----- -	- ----- -	175	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
16	С181-5-924-ИН	Різьба 2"	шт	2	22,39 ----- -	- ----- -	45	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
17	РН15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	3241,96 ----- 3241,26	- ----- -	32	32	- ----- -	49,5000 ----- -	0,50 ----- -
18	С181-16-213-ИН	Кран кульовий KALDE 2" ВВ (ручка)	шт	1	1030,83 ----- -	- ----- -	1031	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Підрозділ 3</b>											
19	РН15-15-6-ИН К дем. = 0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 57	100м т/пр.	0,004	2138,84 ----- 2138,84	- ----- -	9	9	- ----- -	32,6640 ----- -	0,13 ----- -
20	С1545-104-ИН	Брухт металевий (повернення матеріалів)	Т	0,00474	5500,00 ----- -	- ----- -	26	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
21	РН15-15-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 50	100м т/пр.	0,004	6136,42 ----- 5347,10	74,01 ----- 12,19	25	21	- ----- -	81,6600 ----- 0,1876	0,33 ----- -
22	С113-138-ИН	Труби сталеві електрозварні діаметр 50х3 мм	М	0,4	183,00 ----- -	- ----- -	73	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
23	С181-4-186-ИН	Відвід сталевий 57х3	шт	2	50,40 ----- -	- ----- -	101	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
24	С181-21-1214-ИН	З'єднання під ключ Ду50 (американка)	шт	1	174,55 ----- -	- ----- -	175	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

25	С181-5-924-ИН	Різьба 2"	шт	2	22,39		45				
26	РН15-22-1 примін.	Установлення засувки Ду50 муфтової (раніше демонтованої)	100 шт	0,01	3241,96		32		49,5000		0,50
<b>Підрозділ 4</b>											
27	РН15-15-6-ИН К дем. = 0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 50	100м т/пр.	0,003	2138,84		6		32,6640		0,10
28	С1545-104-ИН	Брухт металевий (повернення матеріалів)	т	0,004495	5500,00		25				
29	РН15-15-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 50	100м т/пр.	0,003	6136,42 5347,10	74,01 12,19	18	16	81,6600 0,1876		0,24
30	С113-138-ИН	Труби сталеві електрозварні діаметр 50x3 мм	м	0,3	183,00		55				
31	С181-4-186-ИН	Відвід сталевий 57x3	шт	2	50,40		101				
32	С181-21-1214-ИН	З'єднання під ключ Ду50 (американка)	шт	1	174,55		175				
33	С181-5-924-ИН	Різьба 2"	шт	2	22,39		45				
34	РН15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	3241,96 3241,26		32	32	49,5000		0,50
35	С181-16-213-ИН	Кран кульовий KALDE 2" ВВ (ручка)	шт	1	1030,83		1031				
<b>Підрозділ 5</b>											
36	РН15-15-10-ИН К дем. = 0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 100	100м т/пр.	0,006	3408,36 3408,36		20	20	52,0520		0,31
37	С1545-104-ИН	Брухт металевий (повернення матеріалів)	т	0,003138	5500,00		17				
38	РН15-2-4	Демонтаж запірної арматури: засувка Батерфляй діаметром, мм, 100	100 шт	0,01	8637,94 8637,94		86	86	148,9300		1,49
39	РН15-22-1 К дем. = 0,4 примін.	Демонтаж муфти з'єднувальної ПХВ 75*2 1/2"	100 шт	0,01	1296,50 1296,50		13	13	19,8000		0,20

40	РН15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром, мм, 76	100м т/пр.	0,006	7601,22 6853,79	32,35 5,33	46	41	104,6700 0,0820	0,63
41	С113-142-ИН	Труби сталеві електрозварні діаметр 76х3 мм	м	0,6	138,00	-	83	-	-	-
42	С1530-162-ИН	Перехід сталевий приварний 108х76	10 шт	0,1	879,60	-	88	-	-	-
43	С181-3-24-ИН	Прокладка п/флан.Ду100	шт	2	19,80	-	40	-	-	-
44	С181-5-924-ИН	Різьба 2 1/2"	шт	1	52,35	-	52	-	-	-
45	РН15-22-1 примін.	Монтаж муфти з'єднувальної ПХВ 75*2 1/2" (раніше демонтованої)	100 шт	0,01	3241,96 3241,26	-	32	32	49,5000	0,50
46	РН15-20-3	Установлення засувки Батерфляй Ду100 (раніше демонтованої)	100 шт	0,01	29373,21 24839,91	710,10 117,00	294	248	392,8500 1,8000	3,93 0,02
<b>Підрозділ 6</b>										
47	РН15-2-4-ИН	Демонтаж запірної арматури: фланцевих засувок діаметром, мм, до 100	100 шт	0,03	8637,94 8637,94	-	259	259	148,9300	4,47
48	С1545-104-ИН	Брухт металевий (повернення матеріалів)	т	0,027	5500,00	-	149	-	-	-
49	РН15-20-3-ИН	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах з труб сталевих діаметром, мм, понад 50 до 100 (засувка Батерфляй Ду65)	100 шт	0,03	24839,91 24839,91	-	745	745	392,8500	11,79
50	С181-4-237-ИН	Засувка Батерфляй 65	шт	3	542,04	-	1626	-	-	-
51	С130-1002-ИН	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	6	349,20	-	2095	-	-	-
52	С181-3-24-ИН	Прокладка п/флан.Ду 65	шт	6	8,71	-	52	-	-	-
53	С111-598-ИН	Метизи	кг	1,55	42,00	-	65	-	-	-
<b>Підрозділ 7</b>										
<b>7 - підрозділ</b>										

54	РН15-2-2-ИН	Демонтаж згону діаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1806,70	-	18	18	-	31,1500	0,31
55	С-1545-104-ИН	Бруст металевий (повернення матеріалів)	т	0,000367 5	5500,00	-	2	-	-	-	-
56	РН15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	3241,96	-	32	32	-	49,5000	0,50
57	С181-16-213-ИН	Кран кульовий KALDE 2" ВН (ручка)	шт	1	1030,83	-	1031	-	-	-	-
58	С181-21-1214-ИН	Американка 50НВ	шт	1	344,04	-	344	-	-	-	-
59	РН16-30-1-ИН примін.	Приварювання різьби	1 фланець	1	34,25	2,29	34	25	2	0,3300	0,33
60	С181-5-924-ИН	Різьба 2"	шт	1	24,88	0,38	22	-	-	0,0058	0,01
Разом за кошторисом:			грн.		13038		2091	11		33	

I

Разом прями витрати:

в тому числі :

- вартість матеріалів, виробів і  
конструкцій

- заробітна плата

- вартість експлуатації машин  
в тому числі зарплата машиністів

Трудовитрати арендованих машин і машин замовника люд.-год.

Трудовитрати в перевезенні матеріалів власним  
транспортом (для розрахунку прибутку,  
адміністративних витрат)

Загальновиборничі витрати:

Трудоємність у загальновиборничих витратах  
люд.-год.

Заробітна плата у загальновиборничих витратах

Відрахування на пенсійне та соціальне  
страхування

Інші статті витрат від суми

Середній розряд робіт

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

люд.-год.

грн.

люд.-год.

грн.

грн.

%

грн.

розряд

13038

2091

11

1

33

13038

2091

11

1

33

10936

2091

11

1

705

142

492

71

3,7

1

В тому числі: зворотні суми

Разом (I+II+III+IV+V)		грн.	309
Прибуток ( K = 6,8 )		грн.	13743
Разом з прибутком		грн.	236
Адміністративні витрати ( K = 1,23 )		грн.	13979
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн.	43
Разом		грн.	14022
Єдиний податок ( 5 %)		грн.	14022
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.	738,00
Всього		грн.	14760

VI

VII

В тому числі: зворотні суми

Всього по кошторису		грн.	14451,14
Керівник підприємства (організації) - замовника		грн.	-308,86

---вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) (Брухт чорних металів після демонтажу системи водопостачання: 56,1555 кг x 5,50 грн/кг)

Всього по кошторису



Керівник підприємства (організації) - замовника *Керуюча справами*  
*Олександр Мала*

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Керівник генеральної підприємств організації

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

34

34

34

34

Відомість ресурсів до локального кошторису № П-2-361

Послуги з поточного ремонту трубопроводу холодного водопостачання у адміністративних будівлях виконкому міської ради за адресами: пл. Молодіжна, 1 та пр.-г. Металургів, 36Б

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі			
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загот.-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати труда</b>									
1		Сумарні витрати труда	люд.-год.	33,24					
2		Середній розряд	розряд	3,7					
1		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	33,24	63,05				
2		Середній розряд робітників-будівельників и робітників-монтажників	розряд	3,7	2091				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	0,03	65,00				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,0	1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	1,40	101,47				
Разом кошторисна трудомісткість					142				
Середній розряд робіт					34,67				
<b>Разом по розділу I (заробітна плата)</b>					3,7				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>					2234				
6	СН204-502	Установка для зварювання: - ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,5632	7,89				
<b>Разом по розділу II (експлуатація машин і механізмів)</b>					12,33				
В тому числі:					11				
енергоносії:									
- електроенергія									
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</b>					8,284748				

7	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	Т	0,0015	70800,00	70800,00	0,00	0,00
8	C111-598	Метизи	кг	1,55	42,00	42,00	0,00	0,00
9	C113-134	Труби сталеві електрозварні діаметр 40x3 мм	м	6	145,00	145,00	0,00	0,00
10	C113-138	Труби сталеві електрозварні діаметр 50x3 мм	м	1,6	183,00	183,00	0,00	0,00
11	C113-142	Труби сталеві електрозварні діаметр 76x3 мм	м	0,6	138,00	138,00	0,00	0,00
12	C130-1002	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	6	349,20	349,20	0,00	0,00
13	C142-10-2	Вода	м3	0,1918	0,00	0,00	0,00	0,00
14	C1530-162	Перехід сталевий приварний 108x76	10 шт	0,1	879,60	879,60	0,00	0,00
15	C1545-159	Очіс льяний	т	0	4683,47	4683,47	0,00	0,00
16	C181-16-213	Кран кульовий KALDE 1 1/2" ВВ (ручка)	шт	1	884,06	884,06	0,00	0,00
17	C181-16-213	Кран кульовий KALDE 2" ВВ (ручка)	шт	2	1030,83	1030,83	0,00	0,00
18	C181-16-213	Кран кульовий KALDE 2" ВН (ручка)	шт	1	1030,83	1030,83	0,00	0,00
19	C181-21-1214	Американка 50НВ	шт	1	344,04	344,04	0,00	0,00
20	C181-21-1214	З'єднання під ключ Ду40 (американка)	шт	1	125,37	125,37	0,00	0,00
21	C181-21-1214	З'єднання під ключ Ду50 (американка)	шт	3	174,55	174,55	0,00	0,00



22	C181-3-24	Прокладка п/флан. Ду 65	шт	6	8,71	8,71	0,00	0,00
					52	52	0	0,00
23	C181-3-24	Прокладка п/флан. Ду100	шт	2	19,80	19,80	0,00	0,00
					40	40	0	0,00
24	C181-4-186	Відвід приварний 40	шт	5	29,98	29,98	0,00	0,00
					150	150	0	0,00
25	C181-4-186	Відвід стальний 57х3	шт	5	50,40	50,40	0,00	0,00
					252	252	0	0,00
26	C181-4-237	Засувка Батерфляй 65	шт	3	542,04	542,04	0,00	0,00
					1626	1626	0	0,00
27	C181-5-924	Різьба 1 1/2"	шт	2	17,40	17,40	0,00	0,00
					35	35	0	0,00
28	C181-5-924	Різьба 2 1/2"	шт	1	52,35	52,35	0,00	0,00
					52	52	0	0,00
29	C181-5-924	Різьба 2"	шт	7	22,39	22,39	0,00	0,00
					157	157	0	0,00
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт.год	0,0861	0,000	0,000	0,00	0,00
					0	0	0	0,00
<b>Разом по розділу III (матеріали, вироби і конструкції)</b>					<b>10936</b>	<b>10936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Склад:

Перевірів:



## Загальновиборничі витрати

до локального кошторису "Послуги з поточного ремонту трубопроводу холодного водопостачання у адміністративних будівлях виконкому міської ради за адресами: пл. Молодіжна, 1 та пр.-т Металургів, 36Б" № II-2-361

№ п/п	Об'єкт	3	4	5	6	7	I блок		8	II блок		III блок		Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок
							Усереднена вартість людини-години праці	Заробітна плата в загально-виборничих витратах, грн.		Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття витрат, загально-виборничих витрат, грн.	Кошти на покриття витрат, загально-виборничих витрат, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття витрат, загально-виборничих витрат, грн.	
1	Об'єкт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Внутрішні санітарно-технічні роботи(1, 19, 27, 36, 38, 39, 3, 8, 12, 17, 21, 26, 29, 34, 40, 45, 46, 47, 49, 56, 54, 10)	32,93	0,0432915	1,39	101,47	141,01	2067	485,78	2,150775	70,85	697,64			
2	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)(59)	0,34	0,0387562	0,01	101,47	1,01	25	5,72	1,728441	0,59	7,32			
<b>Разом:</b>		<b>33,27</b>		<b>1,40</b>		<b>142</b>	<b>2092</b>	<b>492</b>		<b>71</b>	<b>705</b>			
<b>Всього:</b>		<b>33</b>		<b>1</b>		<b>142</b>	<b>2092</b>	<b>492</b>		<b>71</b>	<b>705</b>			

Застосовані знижувальні коефіцієнти до I блоку загальновиборничих витрат - 0,4123 , до III блоку - 0,7821

Склад:

Перевірив:

